松溪县发展改革和科技局文件

松发科〔2024〕审批327号

松溪县发展改革和科技局关于渭田镇蔬菜基地建设项目可行性研究报告暨初步设计及概算的批复

松溪县福进建设有限公司：

你司报送的《松溪县福进建设有限公司关于申请渭田镇蔬菜基地建设项目可行性研究报告暨初步设计及概算批复的报告》（松福〔2024〕2号）及附件材料收悉。经研究，原则同意该项目可行性研究报告暨初步设计及概算内容，并就有关事项批复如下：

一、项目名称：渭田镇蔬菜基地建设项目。（项目代码：2412-350724-04-01-992608）

二、建设单位：松溪县福进建设有限公司。

三、建设地址：竹贤村、东边村。

四、建设内容和规模：建设内容包括竹贤村部分包括硬化道路580m²。500x500引水渠长1726米。铺设碎石0.1m厚，长1258米，宽3米。东边村部分包括硬化道路共计两段。第一段长130米，宽4米。第二段面积为365.53m²。碎石路面

铺设碎石0.1m厚，200米长，4米宽。600X600排洪渠长200米。600X600排洪沟长228米。

五、主要设计标准：《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG 2111-2019）；《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）;《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）;其它现行国家、交通部颁发的规范、规程等。

六、项目总投资及资金来源：项目总投资概算99.5981万元，详见附件。建设资金为上级补助及自筹，项目资金应依法合规筹措，不得违规举债，不得新增地方政府隐性债务。

七、建设周期：2024年-2025年。

八、原则同意该项目的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗和安全生产的工作。

九、社会稳定风险评估：该项目已按规定开展社会稳定风险评估，总体风险等级为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护广大群众的切身利益和社会稳定。

十、根据《中华人民共和国招标投标法》及其相关法律、法规规定，依法开展招标活动。

十一、鉴于该项目投资规模较小、技术方案简单，已经项目单位内部决策程序审核实施方案及投资估算，根据《南平市发展和改革委员会关于试行投资项目分类评审的通知》（南发改审批函〔2022〕5号）规定，现同意免予组织该项目可行性研究暨初步设计评审。

请据此批复按照可行性研究报告和初步设计进一步优化施工图设计，严格按照投资概算表控制项目总投资，加强项目实施管理，确保工程质量和安全。

附件：项目工程概算表

松溪县发展改革和科技局

2024年12月11日

附件：项目总概算表

单项工程造价汇总表

工程名称:渭田镇蔬菜基地建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费(元)
1	竹贤村部分	617278.00	12727.00
	市政工程	617278.00	12727.00
2	东边村部分	378703.00	6571.00
	市政工程	378703.00	6571.00
合　　计		995981.00	19298.00

抄　送：市发展和改革委员会，县住建局、财政局。

松溪县发展改革和科技局　　2024年12月11日